
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Odbudowa drogi nr 293725K „Na Poszczyny” w m. Rogi km 0+000,00 - 0+420,00
ADRES INWESTYCJI : Rogi
INWESTOR : Urząd Gminy w Podegrodziu
ADRES INWESTORA : 33-386 Podegrodzie
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Faron
DATA OPRACOWANIA : marzec 2010 r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Vat [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2010 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			Odbudowa drogi nr 293725K „Na Poszczyzny” w m. Rogi			
1.1			Roboty przygotowawcze			
1 d.1.1	D-01.02.04	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
			7,0	m	7,00	
					RAZEM	7,00
1.2			Podbudowa			
2 d.1.2	D-04.01.01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
			3,20*420,0	m ²	1344,00	
					RAZEM	1344,00
3 d.1.2	D-04.04.02	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
		jezdnia	3,20*420,0	m ²	1344,00	
		rozjazdy	((7+3,2)/2)*4,0+3,2*10,0*2	m ²	84,40	
		zjazdy	2,0*5,0*9	m ²	90,00	
					RAZEM	1518,40
1.3			Nawierzchnia			
4 d.1.3	D-05.03.05.27	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)- masa grysowa	m ²		
		jezdnia	2,70*420,0	m ²	1134,00	
		rozjazdy	((6,5+2,7)/2)*4,0+2,7*10,0*2	m ²	72,40	
					RAZEM	1206,40
1.4			Pobocza			
5 d.1.4	D-06.03.01	KNNR 6 1301-03	Uzupełnieniem materiałem z kruszyw łamanych gr 5,0 cm	m ³		
			0,05*0,25*2*(420,0+10,0+10,0)	m ³	11,00	
					RAZEM	11,00
6 d.1.4	D-06.03.01	KNNR 6 1301-02	Zagęszczanie poboczy	m ²		
			0,25*2*(420,0+10,0+10,0)	m ²	220,00	
					RAZEM	220,00

L p.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1			Odbudowa drogi nr 293725K „Na Poszczynie” w m. Rogi				
1.1			Roboty przygotowawcze				
1.1.1	D-01.02.04	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	7,0		
1.2			Podbudowa				
1.2.1	D-04.01.01	KNN R 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	3,20*420,0 = 1344,00		
1.2.2	D-04.04.02	KNN R 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	1518,40		
1.3			Nawierzchnia				
1.3.1	D-05.03.05.27	KNN R 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)- masa grysowa	m ²	1206,40		
1.4			Pobocza				
1.4.1	D-06.03.01	KNN R 6 1301-03	Uzupełnieniem materiałem z kruszyw łamanych gr 5,0 cm	m ³	0,05*0,25* 2*(420,0+ 10,0+10,0) = 11,00		
1.4.2	D-06.03.01	KNN R 6 1301-02	Zagęszczanie poboczy	m ²	0,25*2* (420,0+ 10,0+10,0) = 220,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: